


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลต้นธงชัย
ประเภท	งานอาคาร
โครงการ	ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง
สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธงชัย
ตามแบบ	เลขที่ -
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4	จำนวน 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	300,845.00	1.3074	393,324.75	
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			393,324.75	
	ปรับราคาให้เหมาะสมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			393,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
นายณรงค์ เป็งตวงค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพิพัฒน์ ณ เมธา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมชาย สมพงษ์)
ช่างเทคนิค

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เลขที่ -

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
งานอาคาร-โครงสร้างวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม-อื่นๆ								
1.	งานรื้อถอน							
1.1	งานรื้อถอนกระเบื้องอลูมิเนียม	34.00	ตร.ม.	-	-	150.00	5,100.00	5,100.00
1.2	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	90.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,500.00	4,500.00
1.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	105.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,625.00	2,625.00
1.4	งานรื้อถอนผนังเดิม	20.00	ตร.ม.	-	-	40.00	800.00	800.00
1.5	งานรื้อถอนหลังคา	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
(1) รวมงานรื้อถอน								14,025.00
2.	งานฝ้าเพดาน							
2.1	งานติดตั้งฝ้า T-BAR แผ่นหนา 9 มม.	105.00	เมตร	150.00	15,750.00	52.00	5,460.00	21,210.00
2.2	งานซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี (ของเดิม)	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3	งานติดตั้งกันสาดโครงเหล็ก	6.00	เมตร	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
(2) รวมงานฝ้าเพดาน								32,210.00
3.	งานผนัง							
3.1	งานติดตั้งผนังกระเบื้องอลูมิเนียม หนา 2 มม. โครงสีบอร์ดรอนโซะโนไลท์ กระเบื้องใส 3 มม. สูง 3.00 เมตร	24.00	ตร.ม.	1,300.00	31,200.00	350.00	8,400.00	39,600.00
3.2	งานก่อผนังอิฐมวลเบา ฉาบ 2 ด้าน พร้อมทาสี	10.00	ตร.ม.	360.00	3,600.00	250.00	2,500.00	6,100.00
3.3	งานติดตั้งผนังแผ่นยิปซัม หนา 12 มม. หนึ่งด้าน โครงคร่าเหล็กอาบสังกะสี	50.00	ตร.ม.	300.00	15,000.00	100.00	5,000.00	20,000.00
(3) รวมงานผนัง								65,700.00
4.	งานพื้น							
4.1	งานติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้	105.00	ตร.ม.	390.00	40,950.00	50.00	5,250.00	46,200.00
4.2	งานปรับพื้นเรียบ ปูนกาว	105.00	ตร.ม.	30.00	3,150.00	-	-	3,150.00
4.3	งานติดตั้งบัวยางพื้น	40.00	เมตร	50.00	2,000.00	10.00	400.00	2,400.00
(4) รวมงานพื้น								51,750.00
5.	งานประตู - หน้าต่าง							
5.1	งานติดตั้งประตูกระจก โครงอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาดกว้าง 1.20 ม. สูง 3.0 เมตร	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
5.2	งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง UV 80%	400.00	ตร.ฟ.	60.00	24,000.00	20.00	8,000.00	32,000.00
5.3	งานติดตั้งบานปรับแสง 1.20 x 2.00 เมตร	18.00	ชุด	1,800.00	32,400.00	-	-	32,400.00
(5) รวมงานประตู - หน้าต่าง								75,400.00
6.	งานระบบไฟฟ้า							
6.1	ตัวรับไฟฟ้าคู่	11.00	ชุด	150.00	1,650.00	135.00	1,485.00	3,135.00
6.2	งานติดตั้งสวิตช์ ปิด-เปิด	6.00	ชุด	75.00	450.00	-	-	450.00
6.3	ท่อ พีวีซี เหลือง ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00
6.4	งานโคมไฟฝังฝ้าเพดาน 2x18 W หลอด LED โคมไฟรีเฟก T8 โคมคู่	27.00	ชุด	1,040.00	28,080.00	135.00	3,645.00	31,725.00
6.5	สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม.	150.00	เมตร	4.00	600.00	-	-	600.00
6.6	สายไฟฟ้า THW 1x2.5 ตร.มม.	200.00	เมตร	6.00	1,200.00	-	-	1,200.00
6.7	สายไฟฟ้า THW/A 16# ตร.มม.	150.00	เมตร	7.00	1,050.00	-	-	1,050.00
6.8	ตู้โหนดขนาด 3เฟส 12ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต 16W- 32W - แอร์ 4 เครื่อง จำนวน 4 ช่อง - ระบบไฟแสงสว่างห้องละ 1 ช่อง จำนวน 2 ช่อง - ระบบปลั๊กไฟ ห้องละ 1 ช่อง จำนวน 2 ช่อง	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,000.00	9,500.00
(6) รวมงานระบบไฟฟ้า								52,110.00

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง

สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หมู่ที่ 12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงห้องทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และงานทะเบียนมะเร็ง

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ เลขที่ -

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
7.	งานระบบสื่อสาร+โทรศัพท์							
7.1	งานปลั๊ก LAN CAT6	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	150.00	1,500.00	3,000.00
7.2	งานปลั๊กโทรศัพท์	3.00	ชุด	150.00	450.00	150.00	450.00	900.00
7.3	สาย LAN CAT6	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00
7.4	สาย TEL	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00
7.5	ท่อ พีวีซี เหลืออง ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
(7) รวมระบบสื่อสาร+โทรศัพท์								9,650.00
รวมค่างานต้นทุน(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)								300,845.00

คณะกรรมการกำหนดราคาค่าจ้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ เบ็ญตาวงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิพัฒน์ ณ เมธา)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชาย สมพงษ์)

ช่างเทคนิค